

Renforcement aux enrobés de la

Détail estimatif

PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	PU	TOTAL HT
1	Réalisation d'un tapis d'enrobés 0/10 à raison de 125kg/m2 toutes suggestions comprises (balayage préalable de la chaussée, couche d'accrochage, fourniture et mise en œuvre des enrobés, compactage ainsi que le déflashage de certaines zones)	T			
2	Rechargement des accotements en GNT 0/15 ou 0/20 comprenant la fourniture à pied d'œuvre ,le réglage ,le compactage aux endroits spécifiés par le maitre d'œuvre,le nettoyage de la chaussée après la mise en œuvre.	T			
3	Fourniture et pose de caniveau CC1	M			
4	Fourniture et pose de bordure A2	M			
5	Fourniture et pose de grille avaloir concave C250 profilé CC1 y compris le raccordement au réseau existant	U			
6	Fourniture et pose de géotextile sous trottoir	M ²			
7	Réalisation de peinture pour marquage horizontale d'un passage piéton	F			
8	Fourniture et pose de pré-signalisation et signalisation verticale pour passage piéton	F			
9	Fourniture et pose de bande podotactile	U			
10	Fourniture et pose de pavés podotactile 50X50	U			
11	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/15 ou 0/20 pour les trottoirs sur 0,15m d'épaisseur comprenant le terrassement des matériaux existant, la fourniture à pied d'œuvre ,le réglage ,le compactage ,le nettoyage de la chaussée après la mise en œuvre.	T			
12	Engravure pour raccordement sur chaussée existante	ML			
	MONTANT DES TRAVAUX H.T				

Montant Total HT		
T.V.A	19,60%	
Montant Total TTC		

